Generalsanierung Opernhaus Nürnberg

Bauherr und Auftraggeber: Stadt Nürnberg Hochbauamt

Leistung PSS:

Auf eine Spannweite von ca. 10 m wurde die Westfassade des Opernhauses geöffnet, um den Durchbruch für den Kulissenaufzug zu schaffen. Die Fassade wurde durch ein Stahlfachwerk abgefangen. In der vier jährigen Bauzeit wurde vom Büro PSS die Generalsanierung statisch betreut und unter anderem wurde die Stahlkonstruktion über dem Foyer geometrisch aufgenommen und statisch für die neue Belastung nachgewiesen.